

REF.: ROSA DE LUXEMBURGO

Código UD	DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Ud.	Importe
ud	Módulo de Contadores + CGP, o modificación de envolvente existente para alojamiento en su interior de contador o contadores FV, incluso conexas con R.D Iberdrola	1,00	242,00	242,00
ud	Puesta a tierra con pica 1,5m, conductor de 35 mm ² puente de comprobación y arqueta	1,00	312,00	312,00
ud	Derivación individual 2x16 + T, bajo tubo de PVC empotrada en suelo, y tubo de acero grapado, en instalación vista en paramentos	1,00	196,00	196,00
ud	Cuadro de protección AC, con caja IP 55 alojando en su interior Aut + Diferencial, 2x25A 30 m A	1,00	161,00	161,00
ud	Inversor de 4000W con eficiencia 95%, según norma U.E	1,00	2.152,00	2.152,00
ud	Cuadro D.C con fusibles	1,00	218,00	218,00
ud	P.A de lastrado de estructura y sujeción de la misma, mediante bordillo de hormigón y/o estructura de acero galvanizado	1,00	550,00	550,00
ud	Modulo FV Sun Power sistema solar T.5 de 300Wp con eficiencia 18,4%	14,00	656,00	9.184,00
ud	P.A Cableado AC-DC	1,00	170,00	170,00
ud	Obra civil, ayuda de Albañilería y pintura	1,00	598,00	598,00
ud	Conexión línea ADSL existente incluso P.P de estación meteorológica	1,00	357,00	357,00
ud	Mano de obra y tramitación	1,00	560,00	560,00

IMPORTE	14.700,00
I.V.A 16%	2.352,00
TOTAL PRESUPUESTO	17.052,00

FORMA DE PAGO:

200 € A LA FIRMA DEL PRESUPUESTO Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

15% A LA PUBLICACIÓN DE LA PREASIGNACIÓN

RESTO A LA CONEXIÓN CON LA RED

NOTA: SI LA P. PICO ES DE 5,4KW SE INCREMENTARÁ EL PRECIO EN 2.624 €, COSTE FINAL 17.324 (3,208€/WP)

SI ES DE 6 KW LO HARÁ EN 3.936 €, COSTE FINAL 18.636 (3,106€/KWP)

CONFORME EL CLIENTE

LA EMPRESA